

内蒙古兴安银铅再生资源  
有限公司塑料库房 工程

招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造 价 咨 询 人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：           年   月   日

复 核 时 间：           年   月   日

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	24.95			
2	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	110			
3	010501006001	柱脚保护	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.34			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	8.12			
5	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C30	m3	16.5			
6	010507007001	微膨胀细石混凝土	1. 微膨胀细石混凝土 c40	m3	0.6			
7	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 12 级别: HRB400	t	2.765			
8	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 16 级别: HRB400	t	4.272			
9	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 20 级别: HRB400	t	3.37			
10	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 22 级别: HRB400	t	0.422			
11	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋8 级别: HPB300	t	0.08			
12	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:直径: 箍筋8 级别: HRB400	t	1.057			
13	010516001001	螺栓	1. 预埋螺栓安装	t	2.01			
14	010516002001	预埋铁件	1. 铁件制作、安装	t	1.635			
15	010516003001	机械连接	1. 连接方式:直螺纹连接 2. 规格:直径≤20	个	80			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
16	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:WH(300~500)X250X8X12制作安装	t	4.321			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			2. 屋架跨度、安装高度:10.2m					
17	010602001002	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H(500~400)X250X8X12制作安装 2. 屋架跨度、安装高度:10.2m	t	3.431			
18	010602001003	钢屋架	1. 钢材品种、规格:H400X250X8X12制作安装 2. 屋架跨度、安装高度:10.2m	t	9.413			
19	010602001004	钢屋架	1. 钢材品种、规格:WH(400~600)X250X8X12制作安装 2. 屋架跨度、安装高度:10.2m	t	3.354			
20	010603001001	实腹钢柱	1. 钢材品种、规格:H500X300X10X14、WH400X300X10X14制作安装	t	23.639			
21	010604002001	钢吊车梁	1. GDLM6-5B(改) GDLM6-5BF(改) GDLM6-5Z(改) 吊车梁选用图集20G520-2 跨度改5m 2. GCD-1车挡选用图集 05G525 3. 轨道连接件选用焊接型轨道固定件, 详见P20·21·23页选用图集 05G525 轨道型号P38	t	10.711			
22	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: XG1 φ114x5.0 Q235D 制作安装	t	6.048			
23	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: SC1 φ20 Q235D 制作安装	t	0.586			
24	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: CG φ32x2.5圆管 Q235D 制作安装	t	0.11			
25	010606001004	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: CG、LT、XLT φ12圆钢 Q235D 制作安装	t	0.441			
26	010606001005	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格: YC	t	1.561			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
			L60x5角钢 Q235D 制作安装					
27	010606001006	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:ZC-1 2L100X7 Q235D 制作安装	t	2.125			
28	010606001007	钢结构除锈	1. 钢结构的工厂除锈,采用喷砂除锈,除锈等级为Sa2½级;	t	72.533			
29	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:WLT1 C180X70X20X2.5 Q355D 制作安装	t	6.793			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
30	010901002001	型材屋面	1. 单层压型金属板屋面17 J925-1第1-9页屋1建筑屋顶1. 适用于没有保温要求的屋面 2. 屋面外侧板型号YX28-205-820热镀锌压型钢板,外板厚度0.6mm.	m2	1312.11			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
31	011101003001	混凝土楼地面--恢复	1. 面层厚度、混凝土强度等级:c25混凝土150mm厚	m2	356.4			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
32	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:环氧富锌防锈底漆2遍35X2 μm、环氧云铁中间漆1遍70X1 μm、丙烯酸聚氨酯面漆2遍30X2 μm	m2	2564.68			
33	011405001002	金属面油漆	1. 耐火极限: 2h, 防火涂料要求: 厚涂22mm(非膨胀型)	m2	564.2			
34	011405001003	金属面油漆	1. 耐火极限: 1.5h, 防火涂料要求: 厚涂2.5mm(膨胀型)	m2	2000.48			
		分部小计						
		补充分部						
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司  
塑料库房

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	01B002	屋面挡雪装置	1. 屋面挡雪装置做法参17J925-1-2-58	m	102			
		分部小计						
		措施项目						
36	011702001001	垫层	1. 基础类型:垫层	m2	30.36			
37	011702001002	基础	1. 基础类型:独立基础	m2	143			
38	011702005001	基础梁	1. 梁截面形状:基础梁	m2	96.8			
39	011702002001	矩形柱	矩形柱	m2	49.5			
40	011701003001	单项脚手架	1. 钢结构工程脚手架按单项脚手架执行,相应子目乘以0.6系数。 2. 檐高: 10.4m	m2	1060.8			
41	011703001001	垂直运输	1. 建筑物檐口高度、层数:10.4m、钢结构工程垂直运输按其他结构相应檐高乘以0.4系数	m2	1305.6			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	01B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.3				
5	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑装饰工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:1.7m	m3	761.94			
2	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:素土	m3	602.48			
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:素土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	159.46			
		分部小计						
		措施项目						
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:挖掘机	台次	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：土方工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	3				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：土方工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	011602001001	拆除混凝土面层	1. 构件名称:混凝土 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:150mm	m3	53.46			
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人自行考虑	m3	53.46			
		分部小计						
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电						
1	030412002001	工厂灯	1. 名称:LED三防灯 2. 规格:1*150W/114001m(LED)~220V 桁架下吊装	套	27			
2	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 规格:500*700*160	台	1			
3	030404017002	配电箱	1. 名称:吊车用开关箱 2. 规格:450*550*240	台	1			
4	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	27			
5	030411001001	配管	1. 名称:进户配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:暗配	m	6			
6	030411001002	配管	1. 名称:进户配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC50 4. 配置形式:暗配	m	15.9			
7	030411001003	配管	1. 名称:进户配管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:暗配	m	253.5			
8	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:YJV22-4*25+1*16	m	7.68			
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:25mm <sup>2</sup>	个	1			
10	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格:WDZ-YJY-5*16	m	20.91			
11	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆终端头 2. 规格:16mm <sup>2</sup>	个	4			
12	030411004001	配线	1. 名称:管内穿线 2. 配线形式:动力线路 3. 型号:WDZ-BYJ 4. 规格:4mm <sup>2</sup> 5. 材质:铜芯	m	771.3			
13	030414002001	送配电装置系统		系统	1			
		分部小计						
		防雷接地						
14	030409008001	等电位端子箱、	1. 名称:总等电位箱	台	1			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		整个项目						
1	030901010001	室内消火栓	1. 型号、规格:SG16E65Z-J 2. 附件材质、规格:内装DN65旋转型消火栓1支、%C19mm铝合金直流水枪1支、25m长DN65有内衬里的消防水带1条、30m长% C19mm消防软管卷盘1条、%C6mm直流喷雾喷枪1支、消防按钮1只。消火栓箱体尺寸:1800*700*180, 详见图集15S202-21	套	4			
2	030901013001	灭火器	1. 形式:4Kg磷酸铵盐手提式灭火器	具	14			
3	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型:电动阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:碳钢平焊法兰DN150	个	2			
4	031003003002	焊接法兰阀门	1. 类型:蝶阀 2. 规格、压力等级:DN150 3. 连接形式:碳钢平焊法兰DN150	个	4			
5	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:泄水阀 2. 规格、压力等级:DN25	个	2			
6	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN15	个	2			
7	030901002001	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN150 3. 连接形式:沟槽连接	m	184.5			
8	030804001001	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌弯头DN150	个	6			
9	030804001002	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌三通DN150*65	个	4			
10	030804001003	低压碳钢管件	1. 材质:镀锌三通DN150*150	个	2			
11	030804001004	低压碳钢管件	1. 材质:沟槽卡箍DN150	个	26			
12	030901002002	消火栓钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽连接	m	184.5			
本页小计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030804001005	低压碳钢管件	1. 材质：镀锌弯头DN65	个	8			
14	030804001006	低压碳钢管件	1. 材质：沟槽卡箍DN65	个	16			
15	031002003001	套管	1. 名称、类型：穿墙套管DN150	个	2			
16	030801002001	低压碳钢管伴热管	1. 名称：电热带保温	m	18			
17	031002001001	管道支架	1. 材质：管道支架制作安装	kg	126.3			
18	031201003001	金属结构刷油	1. 除锈级别：支架除轻锈 2. 油漆品种：防锈漆一遍、面漆两遍	kg	126.3			
19	031201001001	管道刷油	1. 油漆品种：面漆两道	m2	102.2			
20	031004014001	给、排水附(配件)	1. 型号、规格：地漏DN100	个	2			
21	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 规格、压力等级：钢管DN100	m	14			
22	031202002001	管道防腐蚀	1. 涂刷（喷）品种：环氧煤沥青(加强)防腐	m2	5.02			
23	030905002001	水灭火控制装置调试		点	4			
		分部小计						
		措施项目						
24	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	031302001	安全文明施工费						
1.1	031302001001	安全文明施工与环境 保护费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	2				
1.2	031302001002	临时设施费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	1				
2	031302005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.5				
3	031302006001	已完工程及设备保护 费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.8				
4	03B001	工程定位复测费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0				
5	031302004001	二次搬运费	分部分项人工费+技 术措施项目人工费	0.1				
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：消防工程

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		9	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：







# 规费、税金项目计价表

工程名称：暂列金

标段：内蒙古兴安银铅再生资源有限公司塑料库房

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	社会保险费+住房公积金+水利建设基金+环境保护税			
1.1	社会保险费	养老失业保险+基本医疗保险+工伤保险+生育保险			
(1)	养老失业保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		10.5	
(2)	基本医疗保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
(3)	工伤保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
(4)	生育保险	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.3	
1.2	住房公积金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		3.7	
1.3	水利建设基金	分部分项人工费+组织措施项目人工费+技术措施项目人工费+分部分项人工费调整+技术措施项目人工费调整		0.4	
1.4	环境保护税				
2	税金	税前工程造价		0	
合 计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：